Affidamento in economia dei lavori per il ripristino delle telecamere non funzionanti, la fornitura ed installazione di un dvr 16 canali e la fornitura ed installazione di una licenza Client per Sw Dimavision presso la sala comando della Polizia Locale.
Affidamento alla ditta PeiSystem srl.

RELAZIONE

Visti i recenti ampliamenti mediante l'attivazione di altre 3 telecamere dome installate presso i seguenti siti:
Via General Cantore – Campestre – Pisa;
Via Pisa – Catania – Vanzetti;
Via Marzabotto – Savona;
per meglio ottimizzare il perfetto funzionamento di tutto il sistema occorre separare le telecamere dome dalle telecamere fisse (perimetro comando) mediante l'installazione di un dvr 16 canali in modo da rendere la visualizzazione delle stesse su monitor separati.

Inoltre l'operatore in servizio nella sala comando segnalava la mancata visualizzazione delle telecamere installate presso i seguenti siti:
Via Milanese angolo Caduti sul Lavoro e Via Caduti sul Lavoro angolo Fulvio Testi.
Lo scrivente Servizio ha contattato la ditta PeiSystem di Cinisello Balsamo ditta manutentrice di tutto il sistema di videosorveglianza per una verifica

Dalla stessa è risultato che la telecamera di via Milanese angolo caduti sul Lavoro non funzionava in quanto i topi hanno rovinato il cavo di collegamento tra la telecamera e l'armadio di distribuzione, mentre la telecamera di via caduti sul lavoro angolo Fulvio Testi non funzionava perché il cavo di collegamento tra la telecamera e l'armadio di distribuzione era stato bruciato (atto vandalico).

Preso atto della necessità di garantire il corretto funzionamento di tutto l'impianto di videosorveglianza il servizio demanio e patrimonio ha contattato la ditta PeiSystem ditta manutentrice di tutto il sistema a presentare un preventivo spesa relativo a quanto in oggetto.
La stessa ditta, su richiesta del Servizio Demanio Patrimonio Comunale Global Service ha fatto pervenire allo scrivente ufficio preventivo di spesa, allegato alla presente che prevede l'installazione e la fornitura di un dvr 16 canali, il ripristino mediante la sostituzione dei cavi delle due telecamere e la fornitura ed installazione di una licenza Client per Sw Dimavision per una spesa complessiva di €. 2.722,50 inclusa iva 21%.

Considerato che il vigente Regolamento dei lavori in economia all'art. 2, comma 2, lett. b), e l'art. 9, comma 1, che contempla l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per importi inferiori a € 40.000,00, si intende affidare alla ditta PeiSystem" srl via Modigliani 20 20092 Cinisello Balsamo (MI) l'intervento di cui all'oggetto per un importo pari ad Euro 2250,00 oltre iva per complessivi €.2722,50.

Con la presente propone di:

1. procedere all'affidamento in economia per i lavori di messa in funzione di tutto l'impianto di videosorveglianza secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lettera b e art. 9 comma 1 del "Regolamento dei Lavori in Economia" del Comune di Sesto San

Giovanni

2. approvare l'intervento per i lavori di messa in funzione di tutto l'impianto di videosorveglianza per un importo complessivo di €. 2722,50 = inclusa IVA e di affidarlo alla ditta "PeiSystem" srl via Modigliani 20 20092 Cinisello Balsamo (MI)
3. imputare la spesa complessiva di €. 2722,50 = inclusa IVA al Tit. 1 Funz. 01 Serv. 06 Cap. 143 "Manutenzioni varie" del bilancio 2013.

Il Responsabile del Servizio
F.Salpietro

Ns. Rif. TM/
Offerta Nr. 63

Spett. le
Comune di Sesto San Giovanni
Piazza della Resistenza, 5
Sesto San Giovanni (Mi)

C.A. Sig. Barretta

Cinisello Balsamo, Giovedì 27 Giugno 2013

OGGETTO: Sistemazione cavi e fornitura licenza client

Facciamo seguito alla Vs. gradita richiesta, per sottoporvi, in allegato, la ns. migliore offerta relativa alla fornitura e all'installazione di quanto in oggetto specificato.

Sicuri che la ns. proposta sia da Voi ritenuta completa ed esauriente, rimaniamo in ogni caso, a Vs. completa disposizione per eventuali approfondimenti e/o adattamenti dell'offerta presentata.

Nell'attesa di un Vs. cortese riscontro, è gradita l'occasione di porgere i nostri più cordiali saluti.

PEISYSTEM SRL
Massimo Toia

A seguito di intervento di manutenzione del 25 /6/2013 abbiamo riscontrato che i cavi delle telecamere Speed Dome di Via Milanese-Testi e di Via Milanese- Caduti del Lavoro sono stati rovinati dai topi.
E' necessario provvedere alla sostituzione.

- Sostituzione cavo UTP presso la Spedd Dome Milanese- Testi
- Sostituzione cavo UTP presso la Speed Dome Milanese- Caduti sul Lavoro
- Uscita con Piattaforma autocarrata

- Fornitura ed installazione di Licenza Client per Sw Dimavision

Prezzo a Voi riservato in opera: €. 1.050,00+IVA

Condizioni di fornitura:

Prezzi:	I.V.A. esclusa
I.V.A.	21%
Consegna:	Immediata
Garanzia:	12 mesi dalla consegna dei materiali
Imballo e trasporto:	compreso
Validità dell'offerta:	30 giorni
Pagamento:	da concordare

PEISYSTEM SRL
Massimo Toia

Condizioni di fornitura:

Prezzi:	I.V.A. esclusa
I.V.A.	21%
Consegna:	Immediata
Garanzia:	12 mesi dalla consegna dei materiali
Imballo e trasporto:	compreso
Validità dell'offerta:	30 giorni
Pagamento:	da concordare

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso l'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

PEISYSTEM SRL
Massimo Toia

Ns. Rif. TM/
Offerta Nr. 53

Spett. le
Comune di Sesto San Giovanni
Piazza della Resistenza, 5
Sesto San Giovanni (Mi)

C.A. Sig. Barretta

Cinisello Balsamo, Lunedì 10 Giugno 2013

OGGETTO: fornitura e posa di DVR per sede Polizia Locale

Facciamo seguito alla Vs. gradita richiesta, per sottoporvi, in allegato, la ns. migliore offerta relativa alla fornitura e all'installazione di quanto in oggetto specificato.

Sicuri che la ns. proposta sia da Voi ritenuta completa ed esauriente, rimaniamo in ogni caso, a Vs. completa disposizione per eventuali approfondimenti e/o adattamenti dell'offerta presentata.

Nell'attesa di un Vs. cortese riscontro, è gradita l'occasione di porgere i nostri più cordiali saluti.

Soluzione DVR

NR. 1 DVR 2116 16 CANALI



HD 1TB + 1 slot di espansione, funzionamento triplex (playback, record, network), 16 ingressi video con uscite passanti, 1 uscita principale (BNC/VGA) + 1 uscita spot (BNC), 1 ingresso/uscita AUDIO con compressione ADPCM, velocità di registrazione 100 Frame/sec @ 360x288, risoluzione max 720x576 pixel, visualizzazione in tempo reale con possibilità di zoom 2X, codec di compressione MPEG4, interfacce di allarme: 16 ingressi sensore e 2 uscite relais, motion detector, RS485 per gestione PTZ (speed dome), ricerca veloce delle immagini, passwords multilevel, scheda di rete LAN integrata, software di gestione incluso e WEB server integrato, 3 USB, watchdog, completo d

E' compreso nel costo un anno di assistenza e manutenzione del sistema per il periodo di 12 mesi.

prezzo a Voi riservato in opera: €. 1.200,00

La carpetta contiene:
Relazione a firma di F.Salpietro
Allegati:
1.Proposta di determinazione dirigenziale
2.Preventivo offerta

CITTÀ DI SESTO S. GIOVANNI

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs 267/2000.

Sesto San Giovanni 26 AGO. 2013

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal.....per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni .....

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sesto San Giovanni .....

Il Responsabile della documentazione

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Determinazione dirigenziale

S5 262 del 26.08.2013

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE TELECAMERE NON FUNZIONANTI, LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN DVR 16 CANALI E LA FORNITURA DI UNA LICENZA CLIENT PER SW DIMAVISION PRESSO LA SALA COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEISYSTEM SRL.

Responsabile del settore/servizio	S5 Andrea Alfredo Zuccoli
Funzione	01 Amministrazione, gestione e controllo
Servizio	01 Gestione patrimonio immobiliare
Centro di responsabilità	3012
Impegno di spesa euro	2.722,50
Registrazione	(2013/~~923~~-1721-3304)

IL DIRETTORE

Vista l'allegata relazione del Servizio Gestione Patrimonio e impianti che si intende parte integrante della determina;

Visti gli articoli 107 - comma 2 - 151 comma 4 - 153 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto il regolamento Economale dei lavori in economia;

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento in economia per i lavori di messa in funzione delle telecamere non funzionanti, la fornitura ed installazione di un dvr 16 canali e la fornitura di una licenza Client per Sw Dimavision presso la sala comando della Polizia Locale secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lettera b e art. 9 comma 1 del "Regolamento dei Lavori in Economia" del Comune di Sesto San Giovanni.

2. Di approvare l'intervento in oggetto per un importo pari ad €. 2.250,00 oltre iva per complessivi €. 2.722,50 alla ditta "PeiSystem" srl via Modigliani, 20 20092 Cinisello Balsamo (MI)

3. Di imputare la spesa di Euro 2.250,00 oltre iva per complessivi €. 2.722,50 sul Cap. 143 "Manutenzioni varie" del bilancio 2013 che presenta la voluta disponibilità

Il Direttore
Alfredo Andrea Zuccoli